



HKG1 香港嘉云中心

资料表

客户成功是我们的目标，
性能可靠是我们的优势。

BDx建立了覆盖全球的高安全性及高弹性的网络基础设施服务数据中心网络，致力于提供定制化主机托管服务，助力客户在专门设计并由我们全球数据中心运营团队全天候监控的环境中部署关键任务IT基础设施，确保冗余不间断电源供应、精密空调和环境控制、防火和安保。

HKG1数据中心坐落于嘉云中心，是香港地区最顶级的数据中心之一，服务于OTT、金融、专业服务、企业、通讯及政府部门等领域客户。

获得认证

ANSI/TIA-942-B Rated 3
ISO 27001
TVRA
PCI/DSS

电力容量 *

5.7 MW

* 电力容量可能会发生变化

楼内电梯

4台货梯（最大载重907公斤）、2台客梯（最大载重453公斤）

楼层概况

天花高度4.1m

架高地板高度600mm

地板载荷14.36kN/m²

机房模块总面积

3,066 sqm

装有接地和防雷系统

照明强度500勒克斯, 符合AS1680.22标准

联系BDx客户经理可获取详细信息：
sales@BDxworld.com

地理位置

地理位置

- 香港黄竹坑业兴街23号嘉云中心LG1-7层
- 成立于2009年——由工业大厦改建成数据中心

电力

- 20 MVA外市电容量
- 每个机柜双路供电，无单点故障
- 分布式UPS为2N配置（12400 kVA）
- 每个机柜标准电力供应范围2 kVA~4 kVA
- 柴发燃油容量52400升，满载可运行30小时（启动4小时内可 补充燃油）
- 蓄电池可应急供电10分钟
- 柴油发电机为2N冗余配置
- 每个机柜配置2 个32A ceeform工业插头

制冷

- 高效N+1冗余配置的水冷式冷水机组
- 配有确保不间断冷却的蓄冷罐
- 双冷冻水管网设计
- 冷负荷是1.5 kW/m²

运行环境:

- 18~27 摄氏度
- 相对湿度50%±20%
- N+1配置的精密空调
- 机柜部署在热/冷通道中

消防

- 全天候分散监控机电设备房及冗余系统
- 极早期烟雾探测预警（VESDA）系统
- 机房空调机组周边及机房周边安装有水浸告警系统
- FM200灭火系统
- 消防门及隔断的耐火时间不低于2小时

安保

- 机柜、隔笼和独立隔间均设有安全锁紧机构
- 全天候闭路电视监控及保安巡逻
- 闭路电视影像存储90日
- 机房前设有安全门廊
- 所有关键进出口均设有双重验证（生物识别及门禁卡）
- 仅供预先获得授权的访客访问，访问记录保留1年

网络

- 运营商：
HGC, WTT, PCCW